

Pont de Kayes

Maître d'ouvrage :
Ministère de l'Équipement et des Transports

Maître d'ouvrage délégué :
AGEROUTE

Ville : Kayes

Région : Kayes

Pays : Mali

Bureau de contrôle : SETCO

Financement : Autorité Routière

Montant des travaux : 1 510 404 315 Fcfa TTC

Année de réalisation : 2009

Délai d'exécution : Cent cinq (105) jours

Description des travaux :

Le pont de Kayes est un pont mixte métallique et béton armé à 13 travées indépendantes d'une longueur totale de 420 m avec un tablier d'une largeur variable de 7 m.

Les travaux ont consisté à démolir la partie béton du tablier et de le reconstruire, de réviser l'ensemble de la structure métallique et de la repeindre, de changer les appareils d'appuis et les joints de chaussées, enfin de refaire le revêtement bitumeux.

